

Datenblatt Mietanlage



ANL 144 TTK 90/35WL-2-E – Tieftemperaturanlage

Kälteleistung (in Kw)

Wasserkühlung (+6 /+12 °C)

Vorlauftemperatur					
-15 °C	-20 °C	-25 °C	-30 °C	-35 °C	-40 °C
231	191	156	126	100	78

		Vorlauftemperatur		
Außentemp.		-25 C	-30 °C	-35 °C
	35 °C	138	110	89
	25 °C	140	120	95,4

Kälte Träger

Tyfoxit F 50
 Calciumchlorid 30 %
 Polar N 50%

Elektrische Daten

Versorgungsspannung: 400V/50Hz/3Ph
 Max. Stromaufnahme: 317 A
 Leistungsaufn. bei Nennl.: 129,9 kW

Kältekreislauf

Kältemittel: R449A
 Anzahl Kältekreise: 2

Verbraucherkreis

Interne Pumpe: 3,5 bar
 Pumpenfördervolumen: 30m³/h
 Puffertank: -

Anschlüsse

Verbraucher: 2x Flansch DN100

Sonderausstattung

Fernwartung: UMTS-Router

Abmessungen und Gewicht

Länge: 6,1 m
 Breite: 2,45 m
 Höhe: 2,6 m
 Gewicht: 8500 kg

Betriebsumgebung:

Max. 35 °C Außentemperatur

ANL 144 / 19-3337