

## Datenblatt Mietanlage



## WRK 150L-1-E-P- Kaltwassersatz mit 150 kW

### Kälteleistung:

|            |       | Vorlauftemperatur |       |        |         |
|------------|-------|-------------------|-------|--------|---------|
|            |       | 15 °C             | 10 °C | - 5 °C | - 10 °C |
| Außentemp. | 35 °C | 196               | 162   | 83,5   | 63,7    |
|            | 15 °C |                   | 208   | 123    | 94      |

Luftkühlung

### Elektrische Daten:

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Versorgungsspannung:       | 400V/50 Hz/3Ph |
| Elektrischer Anschluss:    |                |
| Max. Betriebsstrom:        | 174,0 A        |
| Leistungsaufn. bei Nennl.: | 105,0 kW       |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Kältemittel:        | R407C    |
| Anzahl Kältepreise: | 1        |
| Schalldruckpegel:   | 64 dB(A) |

### Verbraucherkreis:

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Interne Pumpe: | 1,5 bar              |
| Pumpenvolumen: | 46 m <sup>3</sup> /h |
| Puffertank:    | -                    |

### Anschlüsse:

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Verbraucher: | 2x Flansch DN 65 |
| Einfüllung:  | 1x R1"           |

### Sonderausstattung:

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Touchpanel:       | KTP 600        |
| Steuerung:        | Siemens SPS S7 |
| Fernwartung:      | UMTS- Router   |
| Vari Kon Regelung |                |

### Abmessungen und Gewicht

|          |          |
|----------|----------|
| Länge:   | 4,5 m    |
| Breite:  | 1,6 m    |
| Höhe:    | 2,6 m    |
| Gewicht: | 3.100 kg |

Stand: 11.19/ 111-WRK-BS-150-KL/14-2419